

Số: 1445/QĐ-PCBN

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 35;
Dự kiến tuần 36 năm 2023**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH

Căn cứ “Thông tư Quy định hệ thống điện phân phối” số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/15 của Bộ Công Thương;

Căn cứ Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tháng 8 và tháng 9 năm 2023 của Công ty Điện lực Bắc Ninh;

Căn cứ Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 35 và dự kiến Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 36 năm 2023 của các đơn vị trực thuộc (Điện lực Tiên Du, Điện lực Thành Phố, Điện lực Từ Sơn, Điện lực Yên Phong, Điện lực Gia Bình, Điện lực Lương Tài, Điện lực Thuận Thành, Điện lực Quế Võ, Điện lực Khu vực 1, Đội QLVHLĐCT, ...) và kết quả dự báo phụ tải của phòng Điều độ;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Điều độ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 35; Dự kiến tuần 36 năm 2023 (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Trưởng phòng Điều độ, Ông Đội trưởng Đội QLVHLĐCT và các Ông Giám đốc Điện lực Tiên Du, Điện lực Thành Phố, Điện lực Từ Sơn, Điện lực Yên Phong, Điện lực Gia Bình, Điện lực Lương Tài, Điện lực Thuận Thành, Điện lực Quế Võ, Điện lực Khu vực 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Ban GD (b/c);
- KT, KD, AT (p/h);
- QLDA (p/h);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Tiên Hùng

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ VẬN HÀNH TUẦN 35, DỰ KIẾN TUẦN 36 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:1445/QĐ-PCBN, Ngày 23 tháng 8 năm 2023)

I. Dự báo nhu cầu phụ tải điện tuần 32, 33 năm 2023 của PCBN

STT	Tuần	Tuần 34 (từ ngày 21/08 đến 27/08)	Tuần 35 (từ ngày 28/08 đến 03/09)
1	Pmax (MW)	1318	1306
2	Pmin (MW)	870	586
3	A các ngày làm việc (MWh)	133,056.25	130,054.15
4	A Thứ 7 và Chủ nhật (MWh)	42,641.27	36,561.64
5	A tuần (MWh)	175,697.52	166,615.79

II. Dự kiến lượng điện năng phát tuần 32, 33 của các nhà máy điện có công suất đặt từ 30 MW trở xuống đấu nối vào lưới điện phân phối.

STT	Nhà máy điện	Tuần 34 (từ ngày 21/08 đến 27/08)			Tuần 35 (từ ngày 28/08 đến 03/09)		
		P (MW)	Q (MVar)	A (MWh)	P (MW)	Q (MVar)	A (MWh)
1	A27.01 (NMĐR Quế Võ)	4.00	1.20	672.00	4.00	1.20	672.00

III. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 35 năm 2023

STT	Tên đường dây hoặc thiết bị tiến hành công việc	Thời gian dự kiến (cắt) đóng điện				Tổng thời gian mất điện dự kiến (phút)	Số lượng khách hàng mất điện	Lý do; Nội dung công việc chính, công việc kết hợp	Khu vực mất điện	Các điều kiện về an toàn để thực hiện công việc	Các đơn vị QLVH có liên quan phải ban giao BPAT phối hợp	Đơn vị công tác		Công suất cắt dự kiến (MW)	Sản lượng cắt dự kiến (MWh)
		Bắt đầu		Kết thúc								Số lượng (đội)	Số nhân viên (ngư ời)		
		Giờ	Ngày	Giờ	Ngày										
Điện lực Thành Phố															
1	ĐD 473 E27.21	7:30	28/08/23	8:30	28/08/23	60	0	Đội Hotline-PCBN: - Xử lý phát nhiệt DCL và FCO xuống MBA Thành Ủy tại cột TBA Thành Ủy lộ 473 E27.21.	Không mất điện KH	- Cắt: TĐL MC 473 E27.21	ĐLTP	1	5	0.00	0.000
2	ĐD 482 E27.21 (Đang cấp nguồn cho lộ 473 E7.4)	8:40	28/08/23	10:00	28/08/23	80	0	Đội Hotline-PCBN: - Thay chuỗi sứ pha A kém chất lượng có hiện tượng bị phóng điện, nguy cơ gây SC tại cột 48 lộ 473 E7.4.	Không mất điện KH	- Cắt: TĐL MC 482 E27.21	ĐLTP	2	5	0.00	0.000
3	ĐD 22kV sau MC 480 E27.5/43	10:20	28/08/23	12:00	28/08/23	100	0	Đội Hotline-PCBN: - Xử lý phát nhiệt đầu cốt đầu cáp ngầm bắt vào MC LL Vô Cường/19V (480 E27.5) tại cột 19V lộ 480 E27.5.	Không mất điện KH	- Cắt: MC LL Vô Cường/19V (480 E27.5); DCL LL Vô Cường -7/19V (480 E27.5); DCLPT 475 E27.23 -2/Tù Số 1; TĐL MC 480 E27.5/43.	ĐLTP	1	5	0.00	0.000

4	ĐD 479 E27.21	7:30	29/08/23	8:30	29/08/23	60	0	Đội Hotline - PCBN: - Thay dây nối đất CSV pha A kém chất lượng tại đầu cáp ngầm sau DCL N.Xuân Ái 2 (479 E27.21) -7/Cột TBA Xuân Ái ở cột TBA Xuân Ái lộ 479 E27.21	Không mất điện KH	+ Cắt: TĐL MC 479 E27.21	ĐLTP	1	5	0.00	0.000
5	ĐD 481 E27.21	8:50	29/08/23	12:10	29/08/23	200	0	Đội Hotline - PCBN: - Thay 02 quả sứ RE-24 pha A, B kém chất lượng tại cột 3 N.Đương Xá 6 lộ 481 E27.21. - Thay 01 quả sứ RE-24 pha A kém chất lượng tại cột 7 N.Đương Xá 6 lộ 481 E27.21. - Thay 01 chuỗi sứ Polimer pha A kém chất lượng tại cột 11 lộ 481 E27.21.	Không mất điện KH	+ Cắt: TĐL MC 481 E27.21	ĐLTP	3	5	0.00	0.000
6	ĐD 22kV sau DCL 432 -7 E7.3.	7:30	29/08/23	15:00	29/08/23	450	2	ĐLTP: Thay định kỳ TI tại MBA T2 NM Kinh Đáp Cầu E7.3 cụ thể: - Tháo loại TI đo đếm cao thế sau MBA T2 (Loại TI khối của Liên Xô cũ). - Lắp đặt hệ đo đếm hạ thế cho các MBA TD1 và TD3 tại trạm E7.3.	KH sau TBA NM Kinh Đáp Cầu E7.3	- Cắt: MC 932 E7.3; DCL 432 -7 E7.3	ĐLTP	1	4	1.00	0.800

7	ĐD 35kV sau DCLPT 373 E7.4 - 2/Tủ Số 1 đến DCL 373 E7.4 - 7/108 lộ 373 E7.4 và ĐD 35kV sau DCL 372 E7.4 - 7/72 đến DCL 372 E7.4 - 7/86 lộ 372 E7.4	7:30	30/08/23	9:30	30/08/23	120	3681	ĐLTTP: - Bảo dưỡng DCL 373 E7.4 - 7/84 bị kẹt không thao tác được tại cột 84 lộ 373 E7.4 (Chung cột 84 lộ 372 E7.4). - Thực hiện xong đảm bảo DCL 373 E7.4 - 7/84 để ở vị trí cắt.	Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh và huyện Tiên Du	- Cắt: DCLPT 373 E7.4 - 2/Tủ Số 1; DCL 373 E7.4 - 7/84; DCL 373 E7.4 - 7/108; DCL 372 E7.4 - 7/72; DCL 372 E7.4 - 7/86. - Đóng DTĐ 373 E7.4 - 26/Tủ Số 1.	ĐLTTP ĐLTĐ	1	4	8.55	8.320
8	ĐD 22kV sau MC N.Cột Cờ -7/31 (473 E7.4) lộ 473 E7.4	8:00	30/08/23	10:10	30/08/23	130	0	Đội Hotline-PCBN: - Thay 01 quả sứ PPI-25 pha B kém chất lượng có hiện tượng bị phóng điện, nguy cơ gây SC tại xà đỉnh TBA Vườn Hoa (tức cột 6 N.Cột Cờ) lộ 473 E7.4. - Thay 01 quả sứ RE-24 pha A kém chất lượng có hiện tượng bị phóng điện, nguy cơ gây SC tại cột 6 N.Ga BN lộ 473 E7.4.	Không mất điện KH	- Cắt TĐL MC N.Cột Cờ -7/31 (473 E7.4)	ĐLTTP	2	5	0.00	0.000
9	ĐD 22kV sau MC 476 E7.4/39 lộ 476 E7.4	10:30	30/08/23	11:30	30/08/23	60	0	Đội Hotline-PCBN: - Thay 01 chuỗi sứ Polimer pha C kém chất lượng có hiện tượng bị phóng điện, nguy cơ gây SC tại cột 40 lộ 476 E7.4.	Không mất điện KH	- Cắt TĐL MC 476 E7.4/39	ĐLTTP	1	5	0.00	0.000

Điện lực Tiên Du															
1	Đường dây 35kV sau DCL N. Lạc Vệ (373 E7.4)-7/01	7:30	30/08/2023	11:30	30/08/2023	240	3,161	1.ĐL Tiên Du (kết hợp mất điện lịch ĐLTP) - Tháo thu hồi CSV bị phóng điện tại cột 4, cột 16 nhánh Lạc Vệ, VSCN Tủ RMU Số 1 nhánh Lạc Vệ 2.Công ty TNHH ĐT và XD GI (ĐT XD PA thay MBA trên 20 năm) - Thay MBA 320kVA bằng MBA 320kVA mới, thay thế thanh đồng bằng dây đồng bọc từ FCO xuống ty sứ MBA - TBA Hộ Vệ 2	Một phần xã Lạc Vệ	- Cắt MC N. Lạc Vệ (373 E7.4)/01, Cắt DCL N. Lạc Vệ (373 E7.4)-7/01	ĐLTD	1	5	3.2	5.760
2	Đường dây 481 E27.26 đến DCL N. Vinh Phú (481 E27.26)-7/01 đến DCLPTLL Việt Đoàn-7/39 481 E27.26	7:00	31/08/2023	11:30	31/08/2023	270	1,382	1.ĐL Tiên Du: - Thay 12 chuỗi sứ, 02 quả sứ đỡ bị phóng điện nguy cơ gây sự cố từ cột 26 đến 33 lộ 481 E27.26, Cột 2 N. Thôn Chè 2 - Xử lý tiếp xúc DCLPT 481 E27.26-7/21.	Một phần xã Hoàn Sơn, Liên Bảo	- Cắt MC 481 E27.26, Đóng DTĐ 481-76 E27.26, Cắt MC N. Vinh Phú (481 E27.26)/01, Cắt DCL N. Vinh Phú (481 E27.26)-7/01, Cắt DCLPTLL Việt Đoàn -7/39 (481 E27.26)	ĐLTD	1	5	2.5	5.063
3	Đường dây sau MC 477 E27.26	8:00	31/08/2023	11:00	31/08/2023	180	0	1. Đội Hotline PC Bắc Ninh (Giảm suất sự cố) - Thay sứ bị phóng điện tại cột 6, cột 7 lộ 477 E27.26	Không mất điện phụ tải	- Khóa rơ le TĐL MC 477 E27.26	ĐLTD	1	5	0	0.000

4	Đường dây 22kV sau DCL N. CEDO -7/26 (477 E27.26)	8:00	01/09/2023	16:00	01/09/2023	480	1	ĐL Tiên Du (Theo đề nghị của KH): - Thay thế xà, sứ, dây dẫn kém chất lượng từ đỉnh giàn TBA xuống ty sứ MBA tại TBA CEDO (2000+2x2500)kVA - 22/0,4kV	Công ty CEDO	- Cắt MC N. CEDO/26 (477 E27.26), Cắt DCL N. CEDO -7/26 (477 E27.26)	ĐLTĐ	1	5	2.5	9.000
5	Đường dây 22kV sau DCL N. Số 1 Mapletree -7/28 (475 TC Vsip)	8:00	02/09/2023	16:00	02/09/2023	480	1	ĐL Tiên Du/ Trung tâm TND Bắc Ninh - Kiểm định lại TU, TI đo đếm cao thế, kiểm tra lại mạch đấu TBA FertilePlan	Một phần công ty Mapletre, FertilePlan	- Cắt MC N. Số 1 Mapletree/28 (475 TC Vsip), Cắt DCL N. Số 1 Mapletree -7/28 (475 TC Vsip)	ĐLTĐ	1	5	2.5	9.000
6	Đường dây 22kV sau DCL N. Số 2 Mapletree (475 TC Vsip)-7/13 (N.A)	13:30	02/09/2023	17:00	02/09/2023	210	1	ĐL Tiên Du/ Trung tâm TND Bắc Ninh - Kiểm định lại TU, TI đo đếm cao thế, kiểm tra lại mạch đấu	Công ty Mapletree	- Cắt MC N. Số 2 Mapletree (475 TC Vsip)/13 (N.A), Cắt DCL N. Số 2 Mapletree (475 TC Vsip)-7/13 (N.A)	ĐLTĐ	1	5	3.5	5.513
7	Đường dây 22kV sau DCL N. Pepsico -7/20 (477 TC Vsip)	7:30	02/09/2023	11:30	02/09/2023	240	1	ĐL Tiên Du/ Trung tâm TND Bắc Ninh - Kiểm định lại TU, TI đo đếm cao thế, kiểm tra lại mạch đấu	Công ty Pepsico	- Cắt DCL N. Pepsico -7/20 (477 TC Vsip)	ĐLTĐ	1	5	1.8	3.240
8	Đường dây 22kV sau DCL N. LS (475 TC Vsip)-7/09 (N.A)	7:30	02/09/2023	11:30	02/09/2023	240	1	ĐL Tiên Du/ Trung tâm TND Bắc Ninh - Kiểm định lại TU, TI đo đếm cao thế, kiểm tra lại mạch đấu	Công ty LS MTROL	- Cắt MC N. LS Mtrol (475 TC Vsip)/09 (N.A), Cắt DCL N. LS (475 TC Vsip)-7/09 (N.A)	ĐLTĐ	1	5	0.8	1.440

9	Đường dây 22kV sau DCL N. Số 2 Mapletree (475 TC Vsip)-7/13 (N.A)	13:30	02/09/2023	17:00	02/09/2023	210	1	ĐL Tiên Du/ Trung tâm TND Bắc Ninh - Kiểm định lại TU, TI đo đếm cao thế, kiểm tra lại mạch đấu	Công ty Mapletree	- Cắt MC N. Số 2 Mapletree (475 TC Vsip/13 (N.A), Cắt DCL N. Số 2 Mapletree (475 TC Vsip)-7/13 (N.A)	ĐLTD	1	5	3.5	5.513
10	Đường dây 22kV từ DCLPT 484 (TCVSIP) -4/Tủ Số 2 đến DCLPT 485 (TCVSIP) -3/Tủ Số 3	8:00	03/09/2023	11:00	03/09/2023	180	1	Công ty TNHH xây dựng-cơ điện ANVINA (Theo đề nghị của KH) - Đấu nối tuyến cáp ngầm 22kV vào ngăn dự phòng trong tủ RMU 22kV Số 3 lộ 484 Trạm cắt Vsip để cấp điện cho TBA BECAMEX ITC: 1000kVA-22/0,4kV thuộc lộ 484 Trạm Cắt Vsip	Một phần KĐT CN VSIP Bắc Ninh	- Cắt DCLPT 484 (TC VSIP) -4/Tủ Số 2, Đóng DTĐ 484 (TC VSIP) -46/Tủ Số 2, - Cắt DCLPT 485 (TC VSIP) -3/Tủ Số 3, Đóng DTĐ 485 (TC VSIP) -36/Tủ Số 3	ĐLTD	1	5	1.2	1.620

Điện lực Từ Sơn

	Điện lực Từ Sơn																
1	ĐD 371 E27.11 đến DCLLL TDTT-7/69 (375 E27.19), đến DCLPTLL Trịnh Xá -7/62 (371 E27.19), đến DCL 371 E27.11- 7/24. ĐD 373 E27.11 đến DCLPTLL Xuân Đài-7/79 (372 E27.1)	6:00	28/08/23	11:30	28/08/23	330	179	1. CTY TNHH HQT BẮC NINH: - Thay DCLPT N. Số 2 Tuấn Cường -7/10 (373 E27.11) - Thay TI đo đếm cao thế nhánh số 1 Tuấn Cường tại cột 10 lộ 371 E27.11 2. XNDVĐLBN: - Thí nghiệm định kỳ CBM MC 373 E27.11/13	Một phần KCN Mã Ông, Tuấn Cường P.Đình Bảng - TP Từ Sơn	* Tại E27.11: Cắt MC 371, 373. Đóng DTĐ 371-76, 373- 76. * Ngoài ĐD: Cắt DCLLL TDTT - 7/69 (375 E27.19), DCL 371 E27.11- 7/24, DCLPTLL Trịnh Xá-7/62 (371 E27.19), DCLPTLL Xuân Đài-7/79 (372 E27.1)	ĐLTS	1	10	0.450	0.560		

Điện lực Thuận Thành																	
1	Đường dây 22kV sau LBFCO N.Đạo Tú 2 (481 E27.22)-7/cột TBA Đạo Tú	8:00	28/08/23	10:30	28/08/23	150	444	1. Công ty XD Tiến Thành : (Theo đề nghị KH) - Đấu nối cả 3 pha dây dẫn N.TBA Chiếu sáng Đê hữu Đuống Thuận Thành số 1 - 31,5kVA-22/0,4kV lên cột TBA Đạo Tú 2 - Đóng điện nghiệm thu TBA Chiếu sáng Đê hữu Đuống Thuận Thành số 1.	Một phần khu phố Đạo Tú phường Song Hồ	Cắt LBFCO N.Đạo Tú 2 (481 E27.22)-7/cột TBA Đạo Tú	ĐLTT	1	5	0.19	0.57		
2	Đường dây 35kV sau DCL N.Hoài Thượng-7/60 (373 E27.2)	6:00	28/08/23	8:00	28/08/23	120	2868	1. Công ty XD Tiến Thành : (Theo đề nghị KH) - Lắp 01 bộ xà XL3, 03 chuỗi sứ, kéo đấu nối cả 3 pha dây dẫn N.TBA Chiếu sáng Đê hữu Đuống Thuận Thành số 2 -50kVA-(35)22/0,4kV lên cột 07 nhánh Hoài Thượng lộ 373 E27.2. - Đóng điện nghiệm thu TBA Chiếu sáng Đê hữu Đuống Thuận Thành số 2	Một phần xã Hoài Thượng	Cắt MC N.Hoài Thượng/60 (373 E27.2), cắt DCL N.Hoài Thượng-7/60 (373 E27.2)	ĐLTT	1	5	0.49	0.98		

3	<p>Đường dây 22kV sau DCL 474 E27.9 -7/30 đến DCLLL 475 E27.32 -7/47 (474 E27.9) đến MCLL Công Hà/56 (474 E27.9); đ/d 22kV sau DCL 475 E27.9 -2/28 đến DCL N.Xuân Lâm (475 E27.9) -7/1M đến DCLLL Ngũ Thái (475 E27.9)-7/52 đến MCLL Công Hà/56 (474 E27.9)</p>	7:00	29/08/23	10:00	29/08/23	180	2522	<p>1. Xí nghiệp dịch vụ ĐLBN: - Thí nghiệm CBM định kỳ MC 474 E27.9/46 - Thí nghiệm CBM định kỳ MCLL Công Hà/56 (474 E27.9). 2. Điện lực Thuận Thành: (Kết hợp) - Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo tại cột 43 lộ 474 E27.9; - Kiểm tra nguội, tăng cường tiếp xúc lèo, bảo dưỡng DCL N.UB xã Thanh Khương-7/31M (474 E27.9), DCLPT N.Công Hà-7/50 (474 E27.9), DCLLL Công Hà-7/56 (474 E27.9), DCL 474 E27.9-7/55, DCL 474 E27.9-7/46.</p>	<p>Một phân phường Thanh Khương, Hà Mãn, Ngũ Thái</p>	<p>Cắt DCL 474 E27.9 -7/30, cắt LBSLL 475 E27.32/71, cắt DCLLL 475 E27.32 -7/47 (474 E27.9), Cắt MC 475 E27.9/28, cắt DCL 475 E27.9 -2/28, cắt LBS N.Xuân Lâm (475 E27.9)/1M, cắt DCL N.Xuân Lâm (475 E27.9) -7/1M, cắt MCLL Ngũ Thái (475 E27.9)/52, cắt DCLLL Ngũ Thái (475 E27.9)-7/52</p>	ĐLTT	2	12	0.47	1.410
---	---	------	----------	-------	----------	-----	------	--	---	---	------	---	----	------	-------

Điện lực Quế Võ															
1	ĐZ 373 E27.18 đến DCL 373 E27.18-1/25	6:00	29/08/23	9:00	29/08/23	180	1,365	1. Cty TNHH TV và ĐT GI - Thay thế MBA vận hành trên 20 năm, có sản lượng lớn để giảm tổn thất điện năng: - Thay MBA, cáp mặt MBA, chống sét - Thay dây dẫn đỉnh trạm xuống MBA tại TBA Phố Mới 2.	khu phố Lợ	Cắt: MC 373 E27.18, MC 373 E27.18/25, DCL 373 E27.18-1/25. Đóng DTĐ 373-76 E27.18	ĐLQV	1	10	0.37	1.110
2	ĐZ 35kV sau LBFCO N.Vệ Xá 1 (379 E27.14)-7/01	13:00	31/08/23	17:00	31/08/23	240	247	1. Cty TNHH TV và ĐT GI - Thay thế MBA vận hành trên 20 năm, có sản lượng lớn để giảm tổn thất điện năng: - Thay MBA, chống sét - Thay dây dẫn đỉnh trạm xuống MBA tại TBA Vệ Xá 1	Thôn Vệ Xá	Cắt: LBFCO N.Vệ Xá 1 (379 E27.14)- 7/01	ĐLQV	1	10	0.20	0.800

Điện lực Yên Phong															
1	Đường dây 35kV sau DCLPT 371 E 27.13-3/Tủ số 3;	7:30	29/08/23	9:30	29/08/23	120	1282	Điện lực Yên Phong thực hiện: - Xử lý khắc phục sự cố cong vênh LBFCO tại giàn TBA T1 Bom Lương Tân; - Khắc phục kê đệm lại cáp ngầm tỳ vào thang treo tại TBA Chính Trung 3; - Phát quang hành lang nhánh Đồng Thôn và nhánh Lương Tân;	Một phần xã Đông Tiến, xã Yên Trung	+ Cắt DCLPT 371 E 27.13-3/Tủ số 3; + Đóng DTĐ 371 E27.13- 36/Tủ số 3	ĐLYP	1	3	1,36	1,02

Điện lực Gia Bình

	Điện lực Gia Bình														
1	Đường dây 35kV sau DCLPT N. Bơm Môn Quảng (373 E27.2)- 7/01 lộ 373 E27.2	14:00	28/08/23	16:00	28/08/23	120	1,397	<p>1. CÔNG TY XÂY DỰNG TIỀN THÀNH (TNHH) - Dài căng dây lấy độ võng đầu nối nghiệm thu tuyến đường dây 35kV và TBA CS Đê Hữu Đuống GB: 31,5kVA- 35(22)/0.4kV tại cột 07 N. Bơm Môn Quảng lộ 373 E27.2</p> <p>2 ĐLG B kết hợp: - Thay định kỳ công tơ Tổng TBA Dương Nhật - Xử lý rỉ dầu MBA T1, T2 TBA B. Môn Quảng</p>	Một phần xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình	Cát DCLPT N. Bơm Môn Quảng (373 E27.2)-7/01	1	01	6	4.02	4.02

Điện lực Khu vực 1														
1	Đ/d 472 E27.18	8:00	01/09/23	14:00	01/09/23	360	30	<p>* Công ty CP Điện lực khu vực 1 thực hiện:</p> <p>+ Phát quang hàng lang, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện đ/d 472 E27.18</p>	Một phần KCN Quế Võ III	<p>- Tại E27.18:</p> <p>+ Cắt MC 472 và đưa ra vị trí thí nghiệm.</p> <p>+ Đóng DTĐ: 472-76.</p>	ĐLKV 1	2	4	
2	Đ/D 481 E27.17; Đ/D 474 E27.5 đến MCLL 478 E27.17/19M; Đ/D 484 E27.5 đến MCLL 476 E27.17/20; Đ/D 478 E27.17 đến MCLL 478 E27.17/19M; ĐD 476 E27.17 đến MCLL 476 E27.17/20;	7:00	02/09/23	17:00	02/09/23	600	35	<p>* Công ty CP Điện lực khu vực 1 thực hiện:</p> <p>+ Phát quang hàng lang, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện đ/d 476, 478, 481 E27.17 và đ/d 474, 484 E27.5</p>	Một phần KCN Quế Võ, Quế Võ mở rộng	<p>- Tại E27.5:</p> <p>+ Cắt MC 474, 484 và đưa ra vị trí thí nghiệm.</p> <p>+ Đóng DTĐ: 474-76, 484-76.</p> <p>- Tại E27.17:</p> <p>+ Cắt MC 476, 478, 481 và đưa ra vị trí thí nghiệm.</p> <p>+ Đóng DTĐ: 476-76; 478-76, 481 - 76.</p> <p>- Tại đ/d:</p> <p>+ MCLL 478 E27.17/19M đang cắt.</p> <p>+ MCLL 476 E27.17/20 đang cắt.</p>	ĐLKV 1	2	6	

3	Đ/D 476, 478 E27.5 và Đ/D 454 E27.5 đến DCL LL số 1 454 E27.5-7/20	7:30	03/09/23	17:00	03/09/23	570	35	<p>* Công ty CP Điện lực khu vực 1 thực hiện:</p> <p>+ Phát quang hàng lang, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện đ/d 476, 478, 454 E27.5</p>	Một phần KCN Quế Võ	<p>- Tại E27.5:</p> <p>+ Cắt MC 476, 478, 454 và đưa ra vị trí thí nghiệm.</p> <p>+ Đóng DTĐ: 476-76, 454-76, 478-76.</p> <p>- Tại đ/d:</p> <p>+ DCL LL số 1 454 E27.5-7/20 đang cắt.</p> <p>+ MC LL 454 E27.5/20 đang cắt.</p>	ĐLKV 1	2	6		
4	Đ/D 476 E27.27 đến DCLLL số 2 482 E27.27-7/30; Đ/D 478 E27.27 đến DCLLL số 2 480 E27.27-7/31 đến DCLLL số 2 478 E27.27-7/18; Đ/D 480 E27.27 đến DCLLL số 2 480 E27.27-7/31;	8:00	03/09/23	16:00	03/09/23	480	45	<p>* Công ty CP Điện lực khu vực 1 thực hiện:</p> <p>+ Phát quang hàng lang, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện đ/d 476, 478, 480 E27.27</p>	Một phần KCN Yên Phong mở rộng	<p>- Tại E27.27:</p> <p>+ Cắt MC 476, 478, 480 và đưa ra vị trí thí nghiệm.</p> <p>+ Đóng DTĐ: 476-76, 478-76, 480-76.</p> <p>- Tại đ/d:</p> <p>+ DCL LL số 2 482 E27.27-7/30 và MC LL 482 E27.27/30 đang cắt.</p> <p>+ DCL LL số 2 480 E27.27-7/31 và MCLL 480 E27.27/31 đang cắt</p> <p>+ DCL LL số 2 478 E27.27-7/18 và MCLL 478 E27.28/18 đang cắt</p>	ĐLKV 1	2	6		

Đội QLVHLĐCT														
1	* Cô lập Đ/d 174 T500 (ĐA) - 171 E27.3 (Châu Khê) * Cô lập ngăn lộ 171, C11 E27.3 (Châu Khê)	8:00	30/8	12:00	30/8	240		Tại E27.3: - Đội CT: Xử lý phát nhiệt DCL 171-7 pha B, pha C, MC 171 pha C. DCL 171-1 pha C, pha A	Không mất điện phụ tải	* Tại T500 ĐA: - Cắt MC174, DCL174-7, 174-9. - Đóng dao TĐ: 174-76. * Tại E27.3: - Cắt MC 171, 112, 131 ; DCL171-1, 171-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3 - Đóng DTĐ: 171-76, 171- 75, 171-15, 131-14, 112-15.	1	6		
2	* Cô lập MBA T2 E27.3 (Châu Khê)	13:00	30/8	19:00	30/8	240		Tại E27.3: - ETC: Thí nghiệm chuyên sâu MBA T2 E27.3	Không mất điện phụ tải	* Tại E27.3: - Cắt MC 132; DCL 132-2, 132-3. - Cắt MC 332 đưa ra VTTN - Đóng DTĐ 132-38, Đặt tiếp địa di động tại thanh dẫn đầu cực 35kV MBA T2.	1	6		
3	* Cô lập Đ/d 172 E27.19 (Hanaka)- 172 E27.3 (Châu Khê) * Cô lập ngăn lộ 172, C12 E27.3 (Châu Khê)	13:30	30/8	17:30	30/8	240		Tại E27.3: - Đội CT: Xử lý phát nhiệt DCL 172-7 pha C. DCL 172-2 pha B	Không mất điện phụ tải	* Tại E27.19 : - Cắt MC 172, DCL172-7, 172-2. - Đóng DTĐ 172-76. * Tại E27.3: - Cắt MC 172, 112, 132; DCL172-2, 172-7, 112-1, 112-2, 132-2, 132-3. - Đóng DTĐ 172-76, 172- 75, 172-25, 112-25, 132-24	1	6		

IV. Dự kiến Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 36 năm 2023

STT	Tên đường dây hoặc thiết bị tiến hành công việc	Thời gian dự kiến (cắt) đóng điện				Tổng thời gian mất điện dự kiến (phút)	Số lượng khách hàng mất điện	Lý do; Nội dung công việc chính, công việc kết hợp	Khu vực mất điện	Các điều kiện về an toàn để thực hiện công việc	Các đơn vị QLVH có liên quan phải bàn giao BPAT phối hợp	Đơn vị công tác		Công suất cắt dự kiến (MW)	Sản lượng cắt dự kiến (MWh)
		Bắt đầu		Kết thúc								Số lượng (đội)	Số nhân viên (người)		
		Giờ	Ngày	Giờ	Ngày										
Điện lực Thành Phố															
1	ĐD 22kV sau DCLPT N.TT Thủy Lợi 1 -2/Tủ Số 3 lộ 480 E27.5	7:30	05/09/23	10:00	05/09/23	150	223	Cty TNHH TV&ĐT GI: - Thay MBA TT Thủy Lợi 1 (>20 năm) bằng MBA mới có cùng công suất. - Lắp bổ sung dây trung tính MBA TT Thủy Lợi 1	KH sau TBA TT Thủy Lợi 1	- Cắt DCLPT N.TT Thủy Lợi 1 - 2/Tủ Số 3. - Đóng DTĐ N.TT Thủy Lợi 1 -26/Tủ Số 3	ĐLTP	1	4	0.50	0.450
2	ĐD 35kV sau DCL 371 E27.18 - 7/187 lộ 371 E27.18 đến DCL LL Đại Phúc - 7/59 (371 E27.5)	7:00	09/09/23	10:00	09/09/23	180	1802	1. Cty TNHH TV&ĐT GI: - Thay dây dẫn từ đỉnh TBA Thị Cầu 8 xuống MBA Thị Cầu 8. - Thay MBA Thị Cầu 8 (>20 năm) bằng MBA mới có cùng công suất; Thay CSV tại TBA Thị Cầu 8. 2. ĐLTP: - Thay định kỳ công tơ tại các TBA: Số 3 Kinh Dương Vương (05 c.tơ); Số 2 Phương Vỹ (01 c.tơ); Khu DCDV P.Thị Cầu (08 c.tơ); ĐD Trần Hưng Đạo (01 c.tơ và 01 bộ TI)	Một phần KH phường Thị Cầu; Đáp Cầu; Vũ Ninh và Đại Phúc	- Cắt: DCL 371 E27.18 -7/187; MC LL Đại Phúc/59 (371 E27.5); DCL LL Đại Phúc -7/59 (371 E27.5).	ĐLTP	5	18	8.75	8.500

Điện lực Tiên Du														
1	Đường dây 22kV sau LBFCO N. Số 2 KingmoNew -7/27 (477 E27.1)	7:30	04/09/2023	11:30	04/09/2023	240	1	ĐL Tiên Du/ Trung tâm TND Bắc Ninh - Kiểm định lại TU, TI đo đếm cao thế, kiểm tra lại mạch đầu TBA Số 2 KingmorNew	Công ty KingmorNew	- Cắt LBFCO N. Số 2 KingmoNew 7/27 (477 E27.1)	ĐLTD	1	5	0.18
2	Đường dây 35kV sau DCLPT N. Hoàn Sơn (373 E27.31)-7/01	6:00	07/09/2023	10:30	07/09/2023	270	1,851	ĐL Tiên Du (Giảm suất sự cố) - Tháy sứ bị phóng điện cột 4, cột 6, cột 8, cột 9 nhánh Hoàn Sơn - Buộc lại cô sứ từ cột 3 đến cột 12 nhánh Hoàn Sơn	Một phần xã Liên Bảo, Hoàn Sơn	- Cắt MC N. Hoàn Sơn (373 E27.31)/02, Cắt DCLPT N. Hoàn Sơn (373 E27.31)-7/01	ĐLTD	1	5	3.2
3	Đường dây từ sau DCL 384 E7.4-7/55 đến DCLLL KCN Phú Lâm -7/57 (384 E7.4)	7:00	08/09/2023	9:00	08/09/2023	120	15	Công ty TNHH Hiệp Phát Kinh Bắc (theo đề nghị của KH) - Tháo thu hồi bộ DCL, tháo hạ đầu cáp ngầm vào TBA Bao Bì Phú Cường tại cột 59 lộ 384 E7.4 Để chuyển đầu nối sang đường dây khác	Một phần KCN Phú Lâm	- Cắt DCL 384 E7.4-7/55 - Cắt DCLLL KCN Phú Lâm-7/57 (384 E7.4)	ĐLTD	1	5	5.6
4	Đường dây 384 E7.4 đến DCL 384 E7.4-7/55 đến DCLLL 384 E7.4-7/2V	7:00	08/09/2023	13:00	08/09/2023	360	1,480	ĐL Tiên Du (Giảm suất sự cố) - Tháo thu hồi bộ DCL, thay thế bộ FCO bị phóng điện, thay thế thanh đồng bằng dây bọc tại TBA Lim 2 - Thay thế 12 chuỗi sứ polymer kém chất lượng, bị phóng điện tại cột 33, 34 đường trục	Một phần Phường Võ Cường, Thị Trấn Lim	- Cắt MC 384 E7.4, Cắt DCL 384 -7 E7.4, Đóng DTĐ 384 -76 E7.4 - Cắt DCLLL 384 E7.4-7/2V, - Cắt MC 384 E7.4/55, Cắt DCL 384 E7.4-7/55	ĐLTD	1	5	3.6

5	Đường dây 377 E27.31	9:00	08/09/2023	16:30	08/09/2023	450	3	Công ty TNHH Hiệp Phát Kinh Bắc (theo đề nghị của KH) - Tháo đầu cáp đi TBA Số 1 Phú Xuân Giang tại tủ RMU Số 1 MTX Kinh Bắc - Đầu nối tuyến cáp ngầm và tủ RMU Số 1 Phú Xuân Giang (Tủ RMU XDM) vào tủ RMU Số 1 MTX Kinh Bắc - Chuyển đầu nối tuyến cáp ngầm vào TBA Số 1 Phú Xuân Giang vào tủ RMU Số 1 Phú Xuân Giang - Đầu nối tuyến cáp ngầm XD mới và TBA Bao Bì Phú Cường vào tủ RMU Số 1 Phú Xuân Giang.	Công ty Môi Trường Xanh Kinh Bắc, Phú Xuân Giang	Cắt MC 377 E27.31, Đóng DTĐ 377-76 E27.31	ĐLTD	1	5	4.5
6	Đường dây 22kV sau DCLPT N. TenMo -7/04 (475 E27.26)	7:30	10/09/2023	11:30	10/09/2023	240	1	ĐL Tiên Du/ Trung tâm TND Bắc Ninh - Kiểm định lại TU, TI đo đếm cao thế, kiểm tra lại mạch đầu TBA TenMo	Công ty KingmorNew	- Cắt DCLPT N. TenMo -7/04 (475 E27.26)	ĐLTD	1	5	0.8

Điện lực Từ Sơn																		
1	ĐD 35kV sau DCLPT N.Đồng Kỵ 19-2/Tủ Đồng Kỵ 18	6:00	05/09/23	11:00	05/09/23	300	81	ĐLTS: - Đấu nối, nghiệm thu tuyến cáp ngầm 35kV cấp điện cho TBA Đồng Kỵ 26 (560kVA-35/0,4kV) tại ngăn lộ 2 tủ RMU 35kV TBA Đồng Kỵ 19 lộ 375 E27.19 - TSKH .	Một phần P.Đồng Kỵ - TP Từ Sơn	Cắt DCLPT N.Đồng Kỵ 19-2/Tủ Đồng Kỵ 18. Đóng DTĐ N.Đồng Kỵ 19-28/Tủ Đồng Kỵ 18	ĐLTS	1	6	0.010	0.010			
2	ĐD 35kV sau DCLPT N.Đại Đình 2 (372 E27.1)-7/01	6:00	06/09/23	11:30	06/09/23	330	216	ĐLTS: - Thay 07 quả sứ kém chất lượng, xử lý tiếp xúc lều, thiết bị đóng cắt, VSCN từ cột 02 nhánh Đại Đình 2 đến TBA BV Hamec, Đại Đình 2, KNO Đại Đình 4, KNO Đại Đình 5.	Một phần P.Tân Hồng - TP Từ Sơn	Cắt DCLPT N.Đại Đình 2 (372 E27.1)-7/01	ĐLTS	1	8	0.020	0.020			
3	ĐD 377 E27.19 đến DCL 377 E27.19-1/23	5:30	08/09/23	11:30	08/09/23	360	1289	ĐLTS: - Thay 05 quả sứ kém chất lượng, xử lý tiếp xúc lều từ cột 01 đến cột 22 lộ 377 E27.19. Xử lý tiếp xúc, VSCN thiết bị đóng cắt xuống MBA Tam Sơn 18, Tam Sơn 8, Tam Sơn 20, Tam Sơn 21, Tam Sơn 10, Tam Sơn 14. - Xử lý thanh truyền động và căn chỉnh DCL N.số 5 KCN Tam Sơn (377-E27.19)-7/C.TBA số 3 KCN Tam Sơn tại cột TBA Số 3 KCN Tam Sơn lộ 377 E27.19	Một phần P.Tam Sơn - TP Từ Sơn	* Tại E27.19: Cắt MC 377, Đóng DTĐ 377-76 * Ngoài đường dây: Cắt MC 377 E27.19/23, DCL 377 E27.19-1/23.	ĐLTS	1	17	0.220	0.268			

Điện lực Thuận Thành

	Điện lực Thuận Thành														
1	Đường dây 22kV sau LBFCO N.Xóm Lê HT (477 E27.9) -7/01	6:00	05/09/23	11:30	05/09/23	330	27	<p>1- Công ty TNHH XD Trường Thịnh : (Theo đề nghị của KH)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp mới 02 chụp cột CT 2,5; 02 bộ xà, 09 quả sứ lên cột TBA Xóm Lê HT phục vụ đấu nối nghiệm thu TBA VKC (XDM). - Kéo đầu nối cả 3 pha dây dẫn từ TBA VKC (XDM) lên cột TBA Xóm Lê HT lộ 477 E27.9. - Đóng điện nghiệm thu TBA VKC (XDM) - 250 kVA-22/0,4 kV 	Xóm Lê Hoài Thượng	Cát LBFCO N.Xóm Lê HT (477 E27.9) -7/01	ĐLTT	1	6	0.11	0.605

Điện lực Yên Phong

1	Đường dây 35kV sau DCL 375 E27.3-2/14M đến DCLPT N. Bơm Quan Độ (375E27.3)-7/1M đến DCL 375 E27.3-1/42;	6:00	08/09/23	10:30	08/09/23	270	2626	<p>1. Điện lực Yên Phong thực hiện PASCTX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay xà, sứ kém chất lượng tại cột 2, 3 ĐZ 35kV N. Mẫn Xá - lộ 375 E27.3; - Nâng chụp cột 3 ĐZ 35kV N. Mẫn Xá - lộ 375 E27.3; - Thay 27 quả sứ chuỗi tại cột 2, 3, 4, 5, 6, 7 ĐZ 35kV N. Văn Môn 2 - lộ 375 E27.3; - Kiểm tra nguội tuyến đường dây 35kV từ cột 15 đến cột 41 lộ 375 E27.3 - Vệ sinh thiết bị giàn TBA Mẫn Xá, Mẫn Xá 2, - Bảo dưỡng DCL 375 E27.3-7/32 - Bảo dưỡng DCL 375 E27.3-7/31M - Bảo dưỡng DCL N.KDC Phù Xá -7/28 (375 E27.3) - Kiểm tra lèo tại cột, 19M, 28 lộ 375 E27.3 	Một phần xã Văn Môn, CCN LN Mẫn Xá - VM	+ Cắt MC 375 E27.3/14M; + Cắt DCL 375 E27.3-2/14M; + Cắt DCLPT N. Bơm Quan Độ (375E27.3)-7/1M; + Cắt DCL 375 E27.3-1/42	ĐLYP	3	10	12,2	18,3		
								<p>2. Công Ty TNHH đầu tư thương mại 19-9 thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt xà, sứ, DCL tạo điểm đấu nối cho TBA TANAMA - 1250kVA -35(22)/0,4kV tại cột TBA Nguyễn Hoàng Bách - lộ 375 E27.3; - Lắp đặt xà, sứ, DCL tạo điểm đấu nối cho TBA Nhôm Thời Đại Mới - 630kVA -35(22)/0,4kV tại cột 2 ĐZ 35kV N. Mẫn Xá - lộ 375 E27.3; <p>(TBA Khách hàng xây dựng mới, kết hợp mất điện).</p>									

2	Đường dây 35kV sau DCL N. Phong Lãm (373 E27.27)-7/01;	13:30	08/09/23	16:30	08/09/23	180	573	Điện lực Yên Phong thực hiện: Thay 4 quả sứ kém chất lượng tại cột 4 ĐZ 35kV N. Phong Lãm - lộ 373 E27.27;	Một phần thôn Phong Lãm - xã Đông Phong	+ Cắt DCL N. Phong Lãm (373 E27.27)-7/01;	ĐLYP	1	3	1,36	1,02
3	Đường dây 471 E27.12 đến DCLPT 471 E27.12-7/15 đến DCL N. LL Phú Mẫn-7/1V (471E27.12);	7:00	09/09/23	10:00	09/09/23	180	1400	1. Điện lực Yên Phong thực hiện: - Tháo cáp XT lộ 471 E27.12; - Kiểm tra nguội tuyến đường dây 22kV từ cột 1 đến cột 14 lộ 471 E27.12; - Táp lèo tại cột 7, 8, 9, 14 lộ 471 E27.12 - Bảo dưỡng DCLPT N.Phú Mẫn 3 (471 E27.12) -7/Cột TBA Huyện 2. 2. XNDV BN thực hiện: Thí nghiệm định kỳ cáp xuất tuyến 471 E27.12;	Một phần TT Chờ	+ Cắt MC 471 E27.12 + Cắt DCLPT 471 E27.12-7/15 + Cắt DCL N. LL Phú Mẫn-7/1V (471E27.12);	ĐLYP	2	6	6,8	11,9

Điện lực Lương Tài															
1	ĐZ 22kV sau MC 475 E27.4 đến DCLPT 475 E27.4-7/02 đến DCL N. Ngọc Quan (475 E27.4)-7/1M Lộ 475 E27.4	6:00	07/09/23	10:30	07/09/23	270	1	<p>1. XNDV ĐLBN: Thí nghiệm định kỳ cấp xuất tuyến lộ 475 E27.4 tại cột 01 Lộ 475 E27.4</p> <p>2. Điện Lực Lương Tài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo/lắp lại cáp XT lộ 475 E27.4 (<i>lưu ý: đánh dấu trước khi thao, đảm không làm thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha</i>); - Kết hợp bảo dưỡng DCL 475 E27.4-7/01 tại cột 01 lộ 475 E27.4 	MBA Tự Dùng tại E27.4	- Cắt MC 475 E27.4; Đóng DTĐ 475-76 - Cắt DCLPT 475 E27.4-7/02 - DCL N. Ngọc Quan (475 E27.4)-7/1M - Cắt FCO xuống MBA Tự Dùng tại E27.4	ĐLLT	3	16	0.05	0.064
2	ĐZ 22kV sau DCL N. B Kim Đào (481 E27.4)-7/01 đến DCLPT N. Đạo Sư (481 E27.4)-7/03 lộ 481 E27.4	6:00	09/09/23	10:30	09/09/23	270	1,373	<p>1. Công Ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Kinh Bắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đấu nối ĐZ và TBA Bơm Lâm Sơn-250 kVA,22/0,4kV tại cột giàn TBA Bơm Kim Đào - Theo đề nghị của BQLDA huyện Lương Tài. <p>2. Điện Lực Lương Tài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo buồng dập hồ quang của LBFCO tại trạm biến áp Đông Hương 1 <p>3. XNDV ĐLBN: Thí nghiệm định kỳ MC N. B Kim Đào (481 E27.4)/01</p>	Một Phần Thị Trấn Thứa; UBND huyện	-Cắt MC N. B Kim Đào (481 E27.4)/01 - Cắt DCL N B Kim Đào (481 E27.4)-7/01 - Cắt DCLPT N. Đạo Sư (481 E27.4)-7/01	ĐLLT	2	14	3.14	3.292

Đội QLVHLĐCT

1	Cô lập ĐZ 110kV lộ 171 E27.21 (TP Bắc Ninh) - 171 E27.7 (Yên Phong); MC 171 E27.7	07.30	06/09/23	18.00	06/09/23			* Tại E27.7 - ETC thực hiện: Thí nghiệm định kỳ, CBM các thiết bị TU171, MC171, TI171, DCL 171-7 - Đội CT: VSCN các thiết bị ngăn lộ 171	Không mất điện phụ tải	* Tại E27.21: Cắt MC 171, DCL 171- 7, Đóng DTĐ 171- 76 * Tại E27.7: Cắt MC 171, DCL 171- 7, 171-1, Đóng DTĐ 171-76, 171- 75, 171-15	ĐCT				
2	Cô lập ĐZ 110kV lộ 173 E27.15 (Bắc Ninh 3) - 172 E27.7 (Yên Phong); MC 172 E27.7	07.30	07/09/23	18.00	07/09/23			* Tại E27.7 - ETC thực hiện: Thí nghiệm định kỳ, CBM các thiết bị TU172, MC172, TI172, DCL 172-7 - Đội CT: VSCN các thiết bị ngăn lộ 172	Không mất điện phụ tải	* Tại E27.15: Cắt MC 173, DCL 173- 7, Đóng DTĐ 173- 76 * Tại E27.7: Cắt MC 172, DCL 172- 7, 172-2, Đóng DTĐ 172-76, 172- 75, 172-25	ĐCT				
	Cô lập MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, T401, 412, C41 E27 7 (Yên Phong)	06.30	08/09/23	24.00	08/09/23			* Tại E27.7 - ETC: TNĐK, CBM MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, T401, 412, TI471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, T401, 412, 441-1, TUC41, MBA TD41, thanh cái C41, cáp 412, cáp TD41, TBN 401. - Đội CT: VSCN các thiết bị ngăn lộ C41, TBN401		* Tại E27.14: - Cắt MC 431, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483 , T401, đưa ra VTTN - Đưa TUC41 ra VTTN, cắt DHB 441-1 - Đóng DTĐ TUC41-14, 471-76, 473 -76, 475-76, 477-76, 479-76, 481-76, 483-76, T401-76, 441-18	ĐCT				

3	<p>Cô lập đ/d sau MC 471 E27.7 đến MC 450 TĐ1; đ/d sau MC 473 E27.7 đến MC 451 TĐ4; đ/d sau MC 475 E27.7 đến MC 452 TĐ2; đ/d sau MC 477 E27.7 đến MC 454 TĐ6; đ/d sau MC 479 E27.7; đ/d sau MC 481 E27.7; đ/d sau MC 483 E27.7</p>	06.30	08/09/23	24.00	08/09/23			<p>* SEV: Tháo, đấu lại cáp xuất tuyến 22kV ngăn lộ 471, 473, 475, 477 E27.7 tại khoang đầu cáp 471, 473, 475, 477 E27.7 * SDIV: Tháo, đấu lại cáp xuất tuyến 22kV ngăn lộ 483 E27.7 tại khoang đầu cáp 483 E27.7 * CNBN: Tháo, đấu lại cáp xuất tuyến 22kV ngăn lộ 479, 481 E27.7 tại khoang đầu cáp 479, 481 E27.7 (phục vụ ETC thí nghiệm định kỳ CBM TI 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483 E27.7)</p>	<p>Mất điện XT 479, 481, 483 E27.7</p>	<p>* Tại E27.7: - Cắt MC 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483 đưa ra VTTN - Đóng DTĐ 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76, 481-76, 483-76 * Tại Trạm điện 1: MC 450 cắt đưa ra VTTN * Tại Trạm điện 4: MC 451 cắt đưa ra VTTN * Tại Trạm điện 2: MC 452 cắt đưa ra VTTN * Tại Trạm điện 6: MC 454 cắt đưa ra VTTN</p>	SEV + SDV + CNBN				
4	<p>Cô lập MC 431, 433, 131, 133, T101, 171, 112 T1, C11 E27.7 (Yên Phong)</p>	07.30	08/09/23	14.00	09/09/23			<p>* Tại E27.7 - ETC: TNĐK, CBM MBA T1, TUC11, MC 131, T101, TI 131, T101, DCL 171-1, 131-1, 131-3, 112-1, 133-1, 101-1, MC 331, 431, CSV 3 phía MBA T1, cáp 331, 431, TBN101, Thí nghiệm hệ thống SCADA. - Đội CT: VSCN các thiết bị ngăn lộ MBA T1</p>	<p>Không mất điện phụ tải</p>	<p>* Tại E27.7: Cắt MC 171, 112, 131, 133, T101; DCL 171-1, 171-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3, 133-1, 133-3, T101-1; - Đóng DTĐ 171-75, 171-14, 112-25, 131-15, 131-35, 131-38, 133-15, 101-15, 331-38, 431-38</p>	ĐCT				

5	Cò lập Đ/d 371 E27.12 đến MC 371 E27.7 đến MC 371 E27.7/26M, đến MC N. Thượng Thôn (371 E27.7)/03; Đ/d 373 E27.12 đến MC 373 E27.7 đến MC 373 E27.7/23M	6:00	09/09/23	7:15	09/09/23	75	1012	I, ĐLYP làm tiếp địa di động 3 pha tại đầu cáp lộ 371, 373 tại cột 08 về phía ngăn lộ 371, 373 TBA 110kV Yên Phong. (phục vụ ETC thí nghiệm định kỳ CBM TI 371, 373 E27.7	Một Thôn thôn Đại Chu	+ Cắt MC 371, 373 E27.12 + Cắt MC 371 E27.7 + Cắt MC 373 E27.7; + Đóng DTĐ 371-76, 373-76 E27.7; + Cắt MC N. Thượng Thôn (371 E27.7)/03 + Cắt MC 371 E27.7/26M + Cắt MC 373 E27.7/23M + Cắt DCL 371 E27.7-7/08 + Cắt DCL 373 E27.7-7/08	ĐLYP				
6	Cò lập MC 371, 373, 375, 312, C31 E27 7 (Yên Phong)	07.30	09/09/23	18.00	09/09/23	630	* Tại E27.7 - ETC: TNĐK, CBM TUC31, MC371, 373, 375, TI371, 373, 375, thanh cái C31, MBA TD31, cáp 312, cáp TD31, DHB312-1, 341-1 - Đội CT: VSCN các thiết bị ngăn lộ C31	Không mất điện phụ tải	* Tại E27.7: Cắt MC 331, 312, 371, 373, 375, đưa ra VTTN - Đưa TUC31, DHB312-1 ra VTTN, cắt 341-1 - Đóng DTĐ TUC31-14, 312-15, 371-76, 373-76, 375-76, 312-15, 341-18 - Cắt điện và tiếp đất đầu cáp XT 371, 373, 375	ĐCT					

	Cô lập Đ/d sau MC 371 E27.7 đến DCL 371 E27.7-7/08; Đ/d sau MC 373 E27.7 đến DCL 373 E27.7-7/08	07.30	09/09/23	18.00	09/09/23	1008	1012	I, ĐLYP Tháo, đầu lại cáp xuất tuyến 22kV ngăn lộ 371, 373 tại cột 08 về phía ngăn lộ 371, 373 TBA 110kV Yên Phong. (phục vụ ETC thí nghiệm định kỳ CBM TI 371, 373 E27.7	Không mất điện phụ tải	+ Cắt MC 371 E27.7 + Cắt MC 373 E27.7; + Cắt DCL 371 E27.7-7/08 + Cắt DCL 373 E27.7-7/08	ĐLYP				
7	Cô lập Đ/d 371 E27.12 đến MC 371 E27.7 đến MC 371 E27.7/26M, đến MC N. Thượng Thôn (371 E27.7)/03; Đ/d 373 E27.12 đến MC 373 E27.7 đến MC 373 E27.7/23M	18:00	09/09/23	19:00	09/09/23	60	1012	I, ĐLYP tháo tiếp địa di động 3 pha tại đầu cáp lộ 371, 373 tại cột 08 về phía ngăn lộ 371, 373 TBA 110kV Yên Phong.	Một Thôn thôn Đại Chu	+ Cắt MC 371, 373 E27.12 + Cắt MC 371 E27.7 + Cắt MC 373 E27.7; + Đóng DTĐ 371-76, 373-76 E27.7 + Cắt MC N. Thượng Thôn (371 E27.7)/03 + Cắt MC 371 E27.7/26M + Cắt MC 373 E27.7/23M + Cắt DCL 371 E27.7-7/08 + Cắt DCL 373 E27.7-7/08	ĐLYP				

9	Cô lập C41, MC 475, 477, 479, 481, TD41 E27.22 (Thuận Thành 2)	07.00	10/9/23	19.00	10/9/23			<p>* Trạm E27.22</p> <ul style="list-style-type: none"> - ETC: TNĐK, CBM MC 475, 477, 479, 481, 441, TUC41, TD41, thanh cái C41 - Nhân viên trực TTLĐ tại trạm E27.22: VSCN các thiết bị ngăn lộ C41 	Mất điện đ/d 475, 477, 479, 481 E27.22	<p>* Tại E27.22: Cắt MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 441 đưa ra VTTN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đưa TUC41, DHB 412-1 ra VTTN - Đóng DTĐ TUC41-14, 471-76, 473 -76, 475-76, 477-76, 479-76, 481-76, 441-18 	ĐCT				
	Cô lập đ/d sau MC 481 E27.22 đến DCL 481 E27.22-7/01							<p>* ĐLTT:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tháo, đấu lại cáp xuất tuyến 22kV ngăn lộ 481 tại khoang đấu cáp 481 E27.22. (phục vụ ETC thí nghiệm định kỳ CBM TI 481 E27.22) 		<p>* Tại E27.22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cắt MC 481, đưa MC ra VTTNo - Đóng DTĐ: 481-76 <p>* Ngoài đ/d: Cắt DCL 481 E27.22-7/01</p>	ĐLTT				
	Cô lập đ/d sau MC 475 E27.22 đến DCL 475 E27.22-7/05; đ/d sau MC 477 E27.22 đến DCL 477 E27.22-7/01; đ/d sau MC 479 E27.22 đến DCL 479 E27.22-7/01							<p>* ĐLKV1:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đặt và tháo 01 bộ tiếp đất đầu cáp XT tại cột số 01 lộ 475, 477, 479 E27.22; - Tháo, đấu cáp xuất tuyến 22kV tại ngăn lộ 475, 477, 479 E27.22; (phục vụ ETC thí nghiệm định kỳ CBM TI 475, 477, 479 E27.22) 		<p>* Tại E27.22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cắt MC 475, 477, 479 đưa MC ra VTTNo - Đóng DTĐ: 475-76, 477-76, 479-76 <p>* Ngoài đ/d: Cắt: DCL 477 E27.22-7/01; DCL 479 E27.22-7/01; DCL 475 E27.22-7/05.</p>	KV 1				

10	Cổ lập MC 131, 171, 112, 331, 431, C11, MBA T1 E27 22 (Thuận Thành 2)	05.00	10/09/23	18.00	10/09/23			<p>* Trạm E27.22:</p> <p>- ETC: TNĐK, CBM MBA T1, TUC11, MC 131, TI 131, DCL 171-1, 131-1, 112-1, MC 331, 431, CSV 3 phía MBA T1, cáp 331, 431, Thí nghiệm hệ thống SCADA.</p> <p>- Đội CT: Tháo dỡ giàn phun sương MBA T1, VSCN các thiết bị ngăn lộ MBA T1</p>	Mất điện đ/d 471, 473, 475, 477, 479, 481 E27.22 481 E27.22; đ/d 371 E27.22 mất điện trong thời gian chuyển nguồn	<p>Tại E27.22: Cắt MC 171, 131, DCL 171-1, 171-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3;</p> <p>- Cắt MC 331, 431 đưa ra VTTN</p> <p>- Đóng DTĐ 171-75, 171-14, 112-25, 131-15, 131-35, 131-38, 331-38, 431-38</p>	ĐCT				
----	---	-------	----------	-------	----------	--	--	---	---	---	-----	--	--	--	--